## ❖ Stückliste und Produktionskosten

- **Stückliste**

| Anzahl | Artikel | Leiferant | Nummer | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitungsschutzschalter<br>90x72x76mm | Siemens | 5SY4632-8 | 209.92 € | 209.92 € |
| 1 | Leistungsschalter schraub 32A<br>140x50x149mm | Siemens | 3RV2031-4EA10 | 144.11 € | 144.11 € |
| 3 | Schütz AC3:15KW 1S+1OE<br>110V50HZ120V60HZ<br>102X45X97 | Siemens | 3RT2027-2AK60 | 125,78 € | 377,34€ |
| 3 | Hilfsschalter 2S+2OE DIN EN 50012<br>Käfig<br>40x44x51 | Siemens | 3RH1921-2XA22-0MA0 | 15,10 € | 45,3€ |
| 1 | Eaton Moeller® series M22-DRH-R<br>Drucktaster Frontring Kunststoff | Eaton | 216667 | 14,64 € | 14,64 € |
| 1 | Eaton Moeller® series M22-DRH-G<br>Drucktaster Frontring Kunststoff | Eaton | 216669 | 5,95 € | 5,95 € |
| 1 | Eaton Moeller® series M22-D-S<br>Drucktaster Frontring Kunststoff | Eaton | 216590 | 5,95 € | 5,95 € |
| 3 | Eaton Moeller® series M22<br>Kontaktelement | Eaton | 216378 | 4,40 € | 13,2 € |
| 3 | Befestigungsadapter<br>22,5 mm | Eaton | 216374 | 2,02 € | 6,06 € |
| 40m | CLBL 3G1,0-50 Steuerleitung<br>CLASSIC 110 Black, 3 x 1 mm | LAPP | 1119003 | 1,33 €/m | 53,2€ |
| 30m | CLBL 4G1,0-50 Steuerleitung<br>CLASSIC 110 Black, 4 x 1 mm | LAPP | 1120404 | 2.50 €/m | 75€ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40m | LAPP 4520041-1 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Rot Meterware | LAPP | 4520041-1 | 0,92 €/m | 36.8€ |
| 1 | Montageplatte für AX 975x975 mm | Rittal | AX 5051.389 | 69,41 € | 69,41 € |
| 1 | Basisschrank AX, Stahlblech BXHXT: 760X760x300 mm | Rittal | AX 1014.000 | 250 € | 250 € |
| 1 | Rittal AX 1014.000 Wandhalterung Stahlblech 4 St. | Rittal | AX 2433.010 | 29,09 € | 29,09 € |
| 4 | Verdrahtungskanal CD 40X60 CUS 685x40 mm | Phoenixcontact | 3240385 | 8,21 € | 16,42 € |
| 2 | Verdrahtungskanal CD 30X60 CUS 650x30 mm | Phoenixcontact | 3240389 | 8,14 € | 16,28 € |
| 1 | Fischer Universaldübel UX 10 x 60 | Bauhaus | 30439559 | 5,80 € | 5,80 € |
| 1 | Blechschraubensatz Multimedia, 4,2 x 13mm, 50 Stück | Hager | VZ950 | 0.308 € | 15,40 € |
| 1 | Voltomat Kabelbinder-Set Schwarz, 75 Stk., 2,5 x 100 mm | Bauhaus | 12149495 | 3,55 € | 3,55 € |
| 3 | Tragschiene PHOENIX 1207650 - NS 35/ 7,5 PERF 500MM | Phoenixcontact | 1207640 | 7,28 € | 21,84 € |
| 6 | Isolierstück für NS 35/7.5 DIN Rail | Phoenixcontact | 1201413 | 3,28 € | 19,68 € |
| 1 | Siemens CPU 1215C OnBoard I/O: 14 digitale Eingänge 24 V DC; 10 digitale Ausgänge 24 V DC | Siemens | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 685,44 € | 685,44 € |
| 1 | Siemens SITOP PSU300S 24 V/40 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 40 A 960 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St. | Siemens | 6ep1437-2ba20 | 389,00 € | 389,00 € |
| | | | | **Gesamte Materialkosten** | 2.509,38 € |